Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN."
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel.: 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego: 80 977 900,00 zł

Bełchatów, dnia 17.09.2013 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego na *„Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie, na potrzeby biurowe."* Nr DJT.TI.ZP-4/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: Kto dostarcza ścianki ustępowe? Pkt. 5.1.3 tego nie precyzuje:

Odpowiedź: Dostarczenie ścianek ustępowych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2: Co Zamawiający ma na myśli „wyposażenie WC"– prosimy o uszczegółowienie, co wchodzi w zakres „wyposażenia"?;

Odpowiedź: Umywalka klasyczna – 3 szt.; stelaż + miska wisząca – 3 szt.; przycisk spłukujący – 3 szt.; pisuar – 1 szt.; spłuczka ciśnieniowa – 1 szt.; sutor pisuarowy z tworzywa sztucznego – 1 szt.; bateria umywalkowa – 3 szt.

Pytanie 3: Parametry sufitu akustycznego? Dane podane przez zamawiającego są mało precyzyjne;

Odpowiedź: Wymiary modularne 600 mm x 600 mm. Montaż w systemie z widoczną konstrukcją nośną - 24 mm. Klasa odporności na ogień A1. Pochłanianie dźwięku W = 0,55. Odporność na zalanie 1/C/ON. Kolor biały rozproszenie światła 85% zgodnie z ISO 7724-2.

Pytanie 4: Proszę o sprecyzowanie ilości okien, okna w przedmiarach (poz.1+2) jest łącznie 5 sztuk, w dokumentacji są cztery;

Odpowiedź: Montaż dotyczy 5 okien**.** Kupić należy 4 okna, jedno okno wraz z parapetem posiada Zamawiający.

Pytanie 5: Czy listwy przypodłogowe dostarcza tak jak wykładzinę Zamawiający?

Odpowiedź: Listwy przypodłogowe dostarcza Wykonawca. Na całej powierzchni ułożone będą płytki gresowe – pkt. 5.1.3 Podłogi.

Pytanie 6: Jaki typ sterownika centrali rekuperacyjnej oraz wentylatora zakłada Inwestor – brak szczegółowego opisu w projekcie.

Odpowiedź: Sterownik cyfrowy.

Pytanie 7: W odpowiedziach istnieje informacja że roboty elektryczne wykona Zamawiający. Czy dotyczy to również okablowania elementów automatyki wentylatora (układ wentylator - sterownik) i centrali wentylacyjnej (układ centrala, nagrzewnice elektryczne, sterownik).

Odpowiedź: Wszystkie elementy układu wentylacji wykona Wykonawca.

Pytanie 7: Brak instalacji odprowadzenia skroplin z centrali proszę o podanie możliwego miejsca ich wpięcia.

Odpowiedź: Wyprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku.

Podpisał:

mgr Edward Olszewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
mgr inż. Ryszard Błażejewski – Wiceprezes Zarządu , Dyrektor Techniczny