

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa dachu na budynku administracyjnym i murów oporowych przy komorze zasuw					
1		Remont dachu			
1	KNR-AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Wsp do R=0,5 491.91	m ²		
			m ²	491.910	
				RAZEM	491.910
2	KNR-W 2-02 d.1 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie (styropapa) poz.1	m ²		
			m ²	491.910	
				RAZEM	491.910
3	NNRNKB d.1 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną (podkład) poz.1	m ²		
			m ²	491.910	
				RAZEM	491.910
4	NNRNKB d.1 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną (nawierzchniowa) poz.1	m ²		
			m ²	491.910	
				RAZEM	491.910
5	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy 22.8	m ²		
			m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
6	KNR-W 2-02 d.1 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach (ruszt drewniany pod okładzinę z blachy trapezowej ogniomuru) 28.120	m ²		
			m ²	28.120	
				RAZEM	28.120
7	NNRNKB d.1 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obróbka ogniomuru poz.6	m ²		
			m ²	28.120	
				RAZEM	28.120
8	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (rozebranie starej czapki ogniomuru) 22.32	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (nowa czapka ogniomuru) 27.528	m ²		
			m ²	27.528	
				RAZEM	27.528
10	d.1 kalk. własna	Dwukrotnie malowanie farbą olejną wywietrzaków wraz z przygotowaniem podłoża (R+M) 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02 d.1 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach (ruszt drewniany pod obudowę kominów z blachy trapezowej) - 10 szt 16.8	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
12	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - 10 szt poz.11	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
13	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (opierzenie kominów od góry) 5.6	m ²		
			m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
14	KNR-W 4-03 d.1 1139-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym 162.3	m		
			m	162.300	
				RAZEM	162.300
2		Mury oporowe- ściany			
15	KNR-W 2-02 d.2 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach (ruszt na ścianach pod obudowę z blachy trapezowej) 115.320	m ²		
			m ²	115.320	
				RAZEM	115.320
16	KNR-W 2-02 d.2 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - belki oraz wejście frontowe 13.44	m ²		
			m ²	13.440	
				RAZEM	13.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.2 202 0537-01 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką trapezową na łątach (obudowa ścian z blachy trapezowej) poz.15	m ² m ²	 115.320	
				RAZEM	115.320
18	NNRNKB d.2 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obudowa belek z blachy poz.16	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
19	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki górne ścian 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
20	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki otworów, daszków 0.2*80	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 2-02 d.2 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - zabezpieczenie abizolem poz.15+poz.16+10<od strony zbiorników>	m ² m ²	 138.760	
				RAZEM	138.760
22	KNR 2-02 d.2 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.15+poz.16+10<od strony zbiorników>	m ² m ²	 138.760	
				RAZEM	138.760