



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”  
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie  
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9**

tel.: centr. 44 634 90 00, 44 634 90 01 44 634 90 02, fax 44 633 83 06  
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl  
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360  
Wysokość kapitału zakładowego 80 997 900,00 zł

Belchatów, dnia 2014-07-15

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont dachu wraz z ociepleniem - budynek administracyjny i remont murów oporowych przy zbiornikach z wodą uzdatnioną na terenie Obiektu Ujęcie Wody przy ulicy Olsztyńskiej 52 w Belchatowie”, nr sprawy 15/SK/TUW/2014.*

Niniejszym informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do tyczące treści SIWZ:

**Pytanie 1.** Dokumentacja nie uwzględnia przełożenia istniejącej rynny lub montaż nowej po dociepleniu połaci dachowej. Wg wytycznych producentów pap winno się zamontować na krawędzi okapu krawędziak drewniany lub obróbkę blacharską w kształcie "U". Proszę o potwierdzenie lub uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** W cenie ofertowej należy uwzględnić przełożenie istniejącej rynny. Do prawidłowego sposobu prowadzenia prac należy stosować się do wytycznych producentów pap.

**Pytanie 2.** W opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3.1.1 SIWZ), jak wchodzącą w zakres robót podano informację, jak następuje:

*"wymiana istniejącego komina bez ocieplenia na komin ocieplony z daszkiem".*

W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - wykonawczej, w jej części zatytułowanej **PRZEDMIARY** brak jest jakiegokolwiek odniesienia do wspomnianego powyżej zakresu robót. W związku z powyższym proszę o uszczegółowienie przedmiaru robót w zakresie wymiany komina i podanie przynajmniej jego podstawowych danych, takich jak: średnica  $\emptyset$ , długość L, funkcja komina, tzn. wentylacyjny, spalinowy, dymowy, a także sposób prowadzenia go po ścianie budynku, szczególnie w miejscu przejścia przez okap/gzysm budynku ???

**Odpowiedź:** W cenie ofertowej należy uwzględnić wymianę istniejącego komina bez ocieplenia na komin ocieplony z daszkiem. Należy wymienić tylko część komina, tj. od powierzchni dachu wznwyż: długość 2 m, średnica wkładu 250 mm. Obecnie nad dachem istnieje tylko nieocieplony wkład kominowy. Komin odprowadza spaliny z pieca olejowego i nie jest on prowadzony po ścianie, tylko przechodzi przez stropodach.

**Pytanie 3.** W dokumentacji dołączonej do SIWZ jako metodę ocieplenia stropodachu przyjęto ułożenie na połaci płyt styropianowych, laminowanych papą

podkładową, przy tym bez uwzględniania sposobu ich mocowania do podłoża (czy mechaniczny, czy na klej...?)

W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenia metody mocowania do podłoża warstwy ocieplającej i ewent. skorygowanie **PRZEDMIARU** i kosztorysu inwestorskiego.

**Odpowiedź:** Płyty styropapy należy z należytą starannością mocować do dachu za pomocą łączników mechanicznych. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty mocowania płyt styropapy.

**Pytanie 4.** Czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy i ewent. na jakich warunkach, t. zn. czy można tam pojechać (n.p. w późnych godzinach popołudniowych), czy trzeba się wcześniej, specjalnie umawiać???

**Odpowiedź:** Tak, możliwe jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym