Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Adres pocztowy:	ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9		
Miejscowość:	Bełchatów	Kod pocztowy:	97-400
Kraj:	Polska		
Punkt kontaktowy:	Dział Zamówień i Windykacji	Tel.:	+48 691941541
Osoba do kontaktów:	Agnieszka Sarnecka		
E-mail:	asarnecka@wodkan-belchatow.pl	Faks:	+48 446330306

Adres(y) internetowy(e) *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej *(URL):* http://www.wodkan-belchatow.pl

Adres profilu nabywcy *(URL):*

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

◉ **Instytucja zamawiająca** *(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)*

○ **Podmiot zamawiający** *(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)*

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa".

II.1.2) Krôtki opis *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Kontrakt 09 pn. „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków” realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.

LP SYMBOL
OBIEKTU NAZWA OBIEKTU STAN PROJEKTOWY OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
1 KK KOMORA KRAT obiekt istniejący, modernizowany wymiana urządzeń, przebudowa instalacji
2 OWS OSADNIK WSTĘPNY obiekt istniejący, modernizowany wymiana urządzeń, przebudowa instalacji
3 POW POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH obiekt nowy wykonanie kompletnego nowego obiektu
4 POP POMPOWNIA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO istniejący, modernizowany adaptacja istniejącej komory zasuw przy otwartych komorach fermentacyjnych
5 ZOP ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO obiekt nowy wykonanie kompletnego nowego obiektu
6 SOO STACJA ODWODNIENIA OSADÓW obiekt nowy wykonanie kompletnego nowego obiektu
7 SŁO SŁONECZNA SUSZARNIA OSADÓW obiekt nowy wykonanie kompletnego nowego obiektu obejmującego 8 hal suszarniczych
8 POR POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO Z WĘZŁEM CIEPLNYM obiekt istniejący, modernizowany wykonanie w pompowni węzła cieplnego dla potrzeb suszarni SŁO z pompami ciepła

4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu zapewnienie możliwości przerobu całej ilości osadów do postaci stwarzającej możliwość ich zagospodarowania w kierunkach energetycznych. jako paliwo alternatywne. Dzięki realizacji inwestycji będzie możliwe usunięcie znacznej części wody z osadów, co zredukuje ponad 4-krotnie ich masę, podniesie zawartość suchej masy w osadach do minimum 90%, zmniejszy zdolność osadów do zagniwania, a także zmniejszy uciążliwość oczyszczalni dla środowiska.

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje następujący zakres:

4.1.1. Projektowanie

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych co najmniej następujące dokumenty:

Mapy do celów projektowych.

Dokumentację geologiczno-inżynierską.

Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, obejmującą szczegółowy projekt technologiczny i proponowane rozwiązania architektoniczne.

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę wraz z Programem Zagospodarowania Odpadów oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni w okresie realizacji Kontraktu.

Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego.

Projekt organizacji robót.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Projekt rozruchu oczyszczalni, w tym suszarni osadów.

Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ).

Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla uzyskania przez Wykonawcę, który będzie występował w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) decyzji administracyjnej, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków” w Bełchatowie.

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i warunkami Kontraktu.

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

Wykonawca opracuje projekty budowlano - wykonawcze w 8 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym.

4.1.2. Roboty budowlane

Na podstawie projektów opisanych powyżej, w ramach budowy instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie zostaną zmodernizowane i wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace:

LP NAZWA ELEMENTU OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

1 Zasilanie energetyczne

wykonanie zasilania energetycznego dla nowych obiektów i niezbędna przebudowa zasilania dla obiektów modernizowanych z powiązaniem z istniejącym system zasilania energetycznego wraz z sieciami elektrycznymi

2 System automatyki

wykonanie systemu automatyki z wizualizacją dla nowych obiektów z powiązaniem z istniejącym systemem automatyki wraz z sieciami sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi

3 Sieci

wykonanie nowych sieci technologicznych, wod-kan. i cieplnych (rurociągów z odpowiednim ich uzbrojeniem) oraz niezbędna przebudowa sieci istniejących dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych i modernizowanych obiektów

4 Komunikacja i zieleń

wykonanie nowych fragmentów dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, placów , innych elementów komunikacji i zagospodarowanie zielenią terenów niezabudowanych oraz niezbędna przebudowa istniejących elementów komunikacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych i modernizowanych obiektów

5 Likwidacje i przeniesienia wykonanie likwidacji lub przebudowy istniejących obiektów wchodzących w kolizję z planowanym zadaniem

Realizacja kontraktu odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego, do którego założenia zostały zawarte w załączniku do projektu umowy. Zakłada się cztery płatności wynagrodzenia w powiązaniu z zaangażowaniem wynikającym z Harmonogramu, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

	Słownik główny	**Słownik uzupełniający** *(jeżeli dotyczy)*
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	45100000	
	45200000	
	45231000	
	45232400	
	45252130	
	45252140	
	45300000	
	45310000	
	45311000	
	45331000	
	45400000	
	71320000	

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

◉ Otwarta
○ Ograniczona
○ Ograniczona przyspieszona
○ Negocjacyjna
○ Negocjacyjna przyspieszona
○ Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający *(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)*
JRP.ZP-1/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną *(jeżeli są znane):*

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

◉ SIMAP
○ OJS eSender

Login: ENOTICES_wodkanbel

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-012035 *(rok i numer dokumentu)*

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja *(jeżeli dotyczy)*

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 20-031909	z dnia 29/01/2011	*(dd/mm/rrrr)*

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2011 *(dd/mm/rrrr)*

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

○ Procedury niepełnej

◉ Sprostowania

○ Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

○ Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

○ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

○ Zamówienia nie udzielono.

○ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

◉ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

○ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

○ W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

○ W ogłoszeniu pierwotnym

○ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

◉ W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu *(jeżeli dotyczy)*

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupów	4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kontrakt 09 - „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni scieków", w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa". Kontrakt 09 pn. „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Punkt 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację przeróbki osadów, w technologii opartej	4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kontrakt 09 - „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków", w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa". Kontrakt 09 pn. „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zamówienia podlegać będzie prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.u. z 2010 roku, nr 243, poz. 1623 ze zm

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	o suszarnie słoneczne i ogrzewanie podłogowe z pomp ciepła, zapewniającej możliwość przerobu całej ilości osadu wytwarzanego w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych. Osady przewidziane do wysuszenia (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 96,5 %) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Po zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna wynosić nie mniej niż 22 %. Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących cztery ciągi technologiczne o długości ok. 250 m każdy, po zakończeniu którego zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 90 %. Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego, co oznacza, iż okres od podania danej partii osadów o zawartości 20 % suchej masy do momentu skierowania do odbiorcy tejże partii osadów, zawierającej nie mniej niż 90 % suchej masy, nie może przekraczać 12 miesięcy. Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy.	Punkt 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu zapewnienie możliwości przetworzenia całej wytwarzanej w ciągu roku ilości osadów (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 96,5%) do postaci stwarzającej możliwość zagospodarowania całej ilości przetworzonych osadów (o zawartości minimum 90% suchej masy) w kierunkach energetycznych, jako paliwo alternatywne. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację przeróbki osadów, w technologii opartej o suszarnie słoneczne i ogrzewanie podłogowe z pomp ciepła, zapewniającej możliwość przetworzenia całej wytwarzanej w ciągu roku ilości osadów (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 96,5%), do postaci stwarzającej możliwość zagospodarowania całej ilości przetworzonych osadów (o zawartości minimum 90% suchej masy) w kierunkach energetycznych, jako paliwo alternatywne. Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych. Osady przewidziane do wysuszenia (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu ok. 96,5%) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Po zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna wynosić nie mniej niż 22%. Następnie osady zostaną poddane procesowi

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla realizacji zaleceń obowiąz.12. grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii pozwalających na odzysk energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. W tym celu Zamawiający nawiązał kontakty handlowe umożliwiające odbiór wysuszonych do minimum 90 % suchej masy osadów ściekowych po wybudowaniu i uruchomieniu suszarni osadów. Zakład. 7 SŁO słoneczna suszarnia osadów wykonanie kompletnego nowego obiektu obejmującego hale suszarnicze stanowiące 4 ciągi technologiczne o długości ok. 250 m każdy.”	suszenia w halach suszarniczych stanowiących cztery ciągi technologiczne o długości nie większej niż 250 m każdy, po zakończeniu którego zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 90%. Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony stopień wysuszenia osadów (minimum 90% suchej masy), winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego, co oznacza, iż okres od podania danej partii osadów o zawartości 20% suchej masy do momentu skierowania do odbiorcy tejże partii osadów, zawierającej nie mniej niż 90% suchej masy, nie może przekraczać 12 miesięcy. Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy. Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla realizacji zaleceń obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii pozwalających na odzysk energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. W tym celu Zamawiający nawiązał kontakty handlowe umożliwiające odbiór wysuszonych do minimum 90% suchej masy osadów ściekowych po wybudowaniu i uruchomieniu suszarni osadów. Pozycja 7 Tabeli: Słoneczna suszarnia osadów, kolumna "Ogólny zakres robót otrzymuje brzmienie: "wykonanie

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		kompletnego nowego obiektu obejmującego hale suszarnicze stanowiące 4 ciągi technologiczne o długości nie większej niż 250 m każdy.”
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:	Rozpoczęcie 10.07.2011.Zakończenie 31.05.2013.	Rozpoczęcie 15.09.2011.Zakończenie 25.04.2013.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa	Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien: a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 18 000 000 PLN, b) wykazać średnioroczne przychody ze sprzedaży w ostatnich 3 latach w wysokości, co najmniej 25 000 000 PLN netto.	Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien: a) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 20 000 000 PLN, b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 18 000 000 PLN, c) wykazać średnioroczne przychody ze sprzedaży w ostatnich 3 latach w wysokości, co najmniej 25 000 000 PLN netto.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu *(jeżeli dotyczy)*

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	27/06/2011	09:45	18/07/2011	09:45
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	27/06/2011	10:00	18/07/2011	10:00

Kontrakt 09 - "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków" w ramach projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić *(jeżeli dotyczy)*

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej *(URL):*

Adres profilu nabywcy *(URL):*

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia *(jeżeli dotyczy)*

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE *(jeżeli dotyczy)*

Z opisu przedmiotu zamówienia usunięto zdanie: Przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu:
1. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane, osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego te zmianę.
2. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 20 000 000 PLN wraz z dowodem jej opłacenia.
Z punktu III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących usunięto zdanie: "Przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca winien dostarczyćZamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 20 000 000 PLN wraz z dowodem jej opłacenia.
W punkcie III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów dodano zapis: "f) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia."
W punkcie "Informacje dodatkowe" Zmiany umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:
- w podpunkcie 3) lit. b) dopisano: "Zmiana kluczowego personelu możliwa jest jedynie w przypadku spełniania przez nowego kandydata do pełnienia określonej funkcji wymogów określonych dla tej funkcji w SIWZ i ogłoszeniu."
- podpunkt 4) lit. c) otrzymuje brzmienie: c) "przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie określonych warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia."

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

21/06/2011 (dd/mm/rrrr)