Wyjaśnienia do SIWZ

DN/DJT/JRP/……../2010 Bełchatów, dn. 09.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 06 „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obszarze „Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody"" w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa".

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „Biorąc pod uwagę Ustawę o drogach oraz Uchwałę rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 27.05.2004 r. opłatom podlega zajęcie pasa drogowego na roboty i umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i ochroną dróg. Wobec tego odcinki na których zaplanowano odwonienie nawierzchni powinny być zwolnione z opłat. Proszę o wyszczególnienie ulic planowanych do budowy kanalizacji deszczowej w ramach których należy przewidzieć opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ulic na których opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą obowiązywały."

Odpowiedź: *W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej – związanej z odwodnieniem nawierzchni ulic Wykonawca robót będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone jedynie w przypadku realizacji odejść bocznych kanalizacji deszczowej do posesji.*

Pytanie 2: „Na kanalizacji sanitarnej z profili wynikają następujące odcinki: od 64 do 75 (poz. 25 przedmiaru robót), od 77 do 81 (poz. 6 przedmiaru robót) i od 75 do 77 – brak przedmiaru - czy wyłączono ten odcinek z zakresu a jeśli nie to do jakiej pozycji przedmiaru należy go dodać?"

Odpowiedź: *Odcinek 75 – 77 nie został wyłączony z zakresu, jest ujęty w odcinku 77 – 81, który znajduje się w przedmiarze robót.*

Pytanie 3: „Na profilach kanalizacji sanitarnej w rejonie „Ujęcia Wody" nie podano średnic studni betonowych. W związku z powyższym czy zgodnie z pkt. 5.8.2.1 Specyfikacji Technicznej Kanalizacja Sanitarna należy wszystkie studnie przyjąć DN 1000 mm?"

Odpowiedź: *Zgodnie z pkt. 5.8.2.1 należy wykonać studnie żelbetowe DN 1000 mm.*

Pytanie 4: „Kanalizacja deszczowa – rejon „Centrum" – Prosimy o wyjaśnienie ile i jaką łączną długość powinny wynosić odejścia boczne, ponieważ w ST kanalizacji deszczowej jest 11,75 m (2 szt.) natomiast w Tabeli 3.2. „Zakres robót przewidzianych do wykonania" podano 20,75 m."

Odpowiedź: *W tabeli 3.2 ujęte zostały wyprowadzenia w ramach pasa drogowego oraz przykanaliki do wpustów ulicznych.*
Długość wyprowadzeń – 11,75 m
Długość przykanalików do wpustów ulicznych – 9,0 m

Pytanie 5: „Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej w projekcie wyprowadzenia odejść bocznych są z rur PVC fi160 natomiast w przedmiarze robót z rur fi200. Proszę o wyjaśnienie, jakie rury należy zastosować."

Odpowiedź: *Wyprowadzenia należy wykonać z rur PVC ø160.*

Pytanie 6: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody" – w przedmiarze robót brak sieci z rur PVC fi200 oraz profili, natomiast zgodnie z Tabelą 3.2. „Zakres robót przewidzianych do wykonania" występuje 20,5m. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić w/w sieć."

Odpowiedź: *Odcinek kanalizacji deszczowej ø200 długości 20,5 m w rejonie „Ujęcia Wody" znajduje się na rysunku nr 6.2. W przedmiarze robót odcinek należy uwzględnić w pozycji 56.*

Pytanie 7: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody" – w przedmiarze robót poz. 61 występuje kanalizacja fi50 od pkt. 58/3 do 58/4 dla której brak profili, natomiast w tabeli 3.2. „Zakres robót przewidzianych do wykonania" nie przewidziano wykonania takiego odcinka.

Odpowiedź: *Nie należy uwzględniać do realizacji pozycji nr 61 w przedmiarze robót.*

Pytanie 8: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody" – profil nr 21.
a) w przedmiarze robót poz. 58 jest od pkt. 45 do pkt. 52. Czy nie powinno być od pkt. 45 do pkt. 55 z uwzględnieniem odcinka od pkt. 52 do pkt. 54
b) w przedmiarze robót poz. 59 jest od pkt. 54 do pkt. 58. Czy nie powinno być od pkt. 55 do pkt. 58/2"

Odpowiedź:
a) odcinek 52 – 54 został uwzględniony w odcinku 54 – 58
b) pozycja 59 została prawidłowo określona w przedmiarze robót

Pytanie 9: Na profilach kanalizacji deszczowej w rejonie „Ujęcia Wody" nie podano średnic studni betonowych. W związku z powyższym czy zgodnie z pkt. 2.4.1. oraz pkt. 5.8.2.1 Specyfikacji Technicznej Kanalizacja deszczowa należy wszystkie studnie przyjąć DN 1000mm czy DN1200mm?"

Odpowiedź: *Należy przyjąć studnie żelbetowe ø1000.*

Zatwierdził i podpisał : Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds Rozwoju i Utrzymania Ruchu
mgr inż. Ryszard Błażejewski
Prokurent Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Główny Księgowy mgr Anna Uznańska