

Wyjaśnienia do SIWZ

DN/DJT/JRP/...../2010

Bełchatów, dn. 09.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „Łączna ilość drzew przeznaczonych do wycinki wzdłuż ul. Czyżewskiego według Planu wycinki wynosi $59 + 40 = 99$ szt. starosta Bełchatowski nie wyraża zgody na wycinkę 58 szt drzew gatunku: jesion, topola, buk, klon, lipa, brzoza. Zatem do wycinki wzdłuż ul. Czyżewskiego pozostaje 41 szt drzew. Prosimy o zweryfikowanie Planu wycinki z podziałem na średnice i gatunki drzew do w/w ilości.”

Odpowiedź: *Pozostałe drzewa objęte w planie wycinki drzew w ilości 41 szt. nie kolidują z zakresem objętym w SIWZ, więc nie należy ich wycinać*

Pytanie 2: „Z porównania pisma starosty Bełchatowskiego z Planem wycinki drzew wynika, iż do wycięcia przeznaczona jest wierzba szt 1 o obwodzie pnia 345 cm Prosimy o potwierdzenie, że należy ją wyciąć.”

Odpowiedź: *Wierzbę szt. 1 w obwodzie pnia 345 cm nie należy wycinać. Nie koliduje z zakresem objętym w SIWZ.*

Pytanie 3: „Nie posiadając szczegółowej inwentaryzacji (sytuacji) drzew nie jesteśmy w stanie określić które z 58 szt drzew przeznaczonych do pozostawienia kolidują z projektowanymi sieciami. Dlatego też prosimy o przesłanie zestawienia rur przewiertowych z podziałem na: długość, średnicę oraz przynależność do tabeli przedmiarowej.”

Odpowiedź: *Długość przewiertów uzależnić należy od średnicy drzew, które oprócz obwodów są podane w **Tabelach 2 i 3**. Całkowita długość przewiertu powinna wynosić minimum dziesięciokrotność średnicy drzewa. Przewierty należy wykonać symetrycznie w stosunku do pnia drzewa. Koszty związane z wykonaniem przewiertów wraz z armaturą należy przyjąć w pozycji nr 13 przedmiaru robót dla kanalizacji sanitarnej i nr 61 przedmiaru robót dla kanalizacji deszczowej.*

Należy zastosować rury przewiertowe, których średnica zależy od średnicy rury przewodowej wg poniższej tabeli nr 1

Tabela 1

Średnica DN rury przewodowej	Średnica DN rury przewiertowej
200	300
300	400
400	550
500	650
600	750
700	850

Tabela 2 z podziałem na odcinki ulic i średnice drzew

Średnica cm	ul. Czyżewskiego odc. od posesji nr 74 do ul. Wiosennej szt.	ul. Czyżewskiego odc. od ul. Wiosennej do granic miasta szt.
10-15	-	-
15-25	-	4
26-35	2	8
36-45	2	12
46-55	14	8
56-65	7	2
66-75	1	-
Ponad 75	-	-

Tabela 3 z podziałem na odcinki ulic i gatunki drzew

Gatunek	ul. Czyżewskiego odc. od posesji nr 74 do ul. Wiosennej Obwód pnia- ilość szt. ponad 1	ul. Czyżewskiego odc. od ul. Wiosennej do granic miasta Obwód pnia – ilość szt. ponad 1
Jesion	119, 126, 144-2, 151, 157-3, 163-3, 170-2, 176, 182-2, 188 i 195	56-5, 88, 94-2, 113, 119-2, 126, 132, 135-2, 151, 157-3 i 173
Topola	-	85
Buk	-	132
Klon	88-2, 157, 166 i 217	88, 107, 113, 122, 137, 157-2
Lipa	148, 188 i 195	113, 176
Brzoza	-	163
Pień wierzby	-	188

Zatwierdził i podpisał : Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds Rozwoju i Utrzymania Ruchu
mgr inż. Ryszard Błażejowski
Prokurent Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Główny Księgowy mgr Anna Uznańska