

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

DN/DJT/JRP/...../2010

Bełchatów, dn. 14.07.2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 roku, nr 223 poz. 1778) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „W Specyfikacji technicznej ST-02.03.01 Roboty drogowe w punkcie 1.2 ust. a): „ul. Wspólna, Daleka, Wiosenna – wykonać podbudowę zgodną z przekrojami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie budowy nawierzchni ww. ulic” prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w projekt budowy nawierzchni ulic.”

Odpowiedź: *Podbudowę ulic: Wspólnej, Dalekiej, Wiosennej wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do ST-02.03.01 Roboty drogowe.*

Szerokość jezdni 5.5 m.

- warstwa mrozochronna z piasku wg PN-B-11113, grubość 12 cm,*
- podbudowa z tłuczni kamiennego klasy II i gatunku 3 wg PN-B-11112 grubości 25 cm,*
- nawierzchnia emulsyjno-grysowa (potrójne powierzchniowe utwalenie)*
- opaska z kruszywa naturalnego o szerokości 0,6 m i grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem po obu stronach jezdni.*

Pytanie 2: „Prosimy o podanie wykazu zarządców dróg objętych opracowaniem. Prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w drodze.”

Odpowiedź: *Zarządcą dróg objętych zamówieniem jest Urząd Miasta Bełchatowa. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego objętego opracowaniem będzie określał Urząd Miasta Bełchatowa. Koszty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w drodze będzie ponosił Zamawiający.*

Pytanie 3: „Czy podczas wykonywania robót odtworzeniowych nawierzchni dróg po zakończonych robotach kanalizacyjnych zgodnie z ST-02.03.02 – na całej szerokości (łącznie ze śladem prowadzonych robót) będzie pobierana opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego?”

Odpowiedź: *Opłaty za zajęcie pasa drogowego określa zarządca dróg.*

Pytanie 4: „Dot. kanalizacji deszczowej.”

Pytanie 4.1: „Na rysunku 1.3 – do studni 76.5 dochodzi jedno przyłącze Kd 131 (do działki 99/10), zaś w zestawieniu przyłączy kanalizacji deszczowej do działki sąsiadującej obok 99/9 jest również przyłącze, którego nie ma na rys. 1.3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź: *Do działki 99/9 należy wykonać wyprowadzenie ze studni 76.5 o długości zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.*

Pytanie 4.2: „Na rysunku 1.4 pomiędzy węzłami 60.12-60.13 kanalizacja deszczowa przekracza rów melioracyjny. Prosimy o podanie technologii wykonania tego przejścia.”

Odpowiedź: *Odcinek kanału deszczowego ϕ 500 pomiędzy węzłami 60.12 – 60.13 (ul. Czyżewskiego) pod rowem (przepust) wykonać przeciskiem w rurze osłonowej.*

Pytanie 5: „Dotyczy warunków środowiskowych:

a) Proszę o udostępnienie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raportu środowiskowego, o ile stwierdzono konieczność jego sporządzenia, dotyczących przedmiotu zamówienia.

b) Kto odpowiada za złożenie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych?

c) Czy plan wycinki wymieniony w załącznikach do SIWZ jest kompletny i obejmuje całość przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, proszę o jego udostępnienie. Jeśli nie to kto odpowiada za sporządzenie raportu dendrologicznego zawierającego inwentaryzację zieleni przeznaczonej do usunięcia, stanowiącego podstawowy załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?

Odpowiedź:

5 a) *Decyzja środowiskowa została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w folderze o nazwie „Decyzje środowiskowe”.*

5 b) *Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie drzew i krzewów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Decyzję administracyjną – zgodę na usunięcie drzew oraz koszty nałożonych z tego tytułu opłat od właściwego organu administracji uzyskuje Zamawiający. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za usunięcie drzew i utylizację karpiny po ściętych drzewach. Koszt prac przy wycince Wykonawca uwzględnia w cenie kontraktowej i nie podlega on odrębnej zapłacie. Materiał pochodzący z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, który materiał pozyskany w ramach wycinki drzew zagospodarowuje*

Zamawiający, a który Wykonawca przewozi na wskazane miejsce w odległości do 5 km od miejsca wycinki. Koszt transportu i zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca. Koszty są ujęte w cenie kontraktowej w ryczałcie i nie podlegają odrębnej zapłacie. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.

5 c) Kompletny plan wyrębu drzew został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w folderze o nazwie „Plan wyrębu”.

Pytanie 6: „Dotyczy przepompowni.

SIWZ części III – Opis przedmiotu zamówienia, na str. 15, p. 5.1.1.8. „Szafka sterownicza wyposażona zgodnie z projektem elektrycznym. Zamówienie i montaż zgodnie z projektem elektrycznym. Zamówienie i montaż zgodnie z załączonymi rysunkami.”

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w projekt oraz niezbędne rysunki.”

Odpowiedź:

Szafkę sterowniczą ustawić wspólnie ze złączem kablowym. Wyposażenie szafki sterowniczej jest elementem przepompowni. Ułożenie kabli sterujących od przepompowni do szafki sterowniczej, podłączenie i rozruch należy uwzględnić w wycenie instalacji przepompowni. Rysunek szafki załączono w folderze „Zasilanie przepompowni ścieków”, Rys. 2.1, Rys. 2.2.

Podpisał :

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon